

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA - 1ª ETAPA

LOCAL: FEIRA NOVA/PE

DATA: 06/10/2023

BDI ADOTADO: 25,00%

FONTE: ORSE/SE (AGOSTO/23) - SINAPI (SETEMBRO/23)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT (SEM BDI)	VALOR UNIT (COM BDI)	VALOR TOTAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 103.174,47
1.1	SINAPI	04813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	R\$ 250,00	R\$ 312,50	R\$ 1.125,00	R\$ 1.406,25
1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00	R\$ 973,32	R\$ 1.216,65	R\$ 14.599,80	R\$ 18.249,75
1.3	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 128,96	R\$ 161,20	R\$ 30.950,40	R\$ 38.688,00
1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	R\$ 6.786,45	R\$ 8.483,06	R\$ 27.145,80	R\$ 33.932,24
1.5	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	61,00	R\$ 115,54	R\$ 144,43	R\$ 7.047,94	R\$ 8.810,23
1.6	ORSE	12862	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA	PxD	1.440,00	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 1.670,40	R\$ 2.088,00
2.0			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO						R\$ 7.810,10
2.1	ORSE	00023	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX (EUCATEX)	M2	227,40	R\$ 15,37	R\$ 19,21	R\$ 3.495,14	R\$ 4.368,35
2.2	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,40	R\$ 1,83	R\$ 2,29	R\$ 293,53	R\$ 367,32
2.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,40	R\$ 3,48	R\$ 4,35	R\$ 558,19	R\$ 697,74
2.4	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,40	R\$ 7,17	R\$ 8,96	R\$ 1.150,07	R\$ 1.437,18
2.5	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,40	R\$ 3,33	R\$ 4,16	R\$ 534,13	R\$ 667,26
2.6	ORSE	12346	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	8,61	R\$ 16,98	R\$ 21,23	R\$ 146,20	R\$ 182,79
2.7	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,98	R\$ 8,97	R\$ 11,21	R\$ 71,58	R\$ 89,46
3.0			TRABALHOS EM TERRA						R\$ 11.735,08
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,67	R\$ 69,94	R\$ 87,43	R\$ 676,32	R\$ 845,45
3.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,13	R\$ 32,50	R\$ 40,63	R\$ 69,23	R\$ 86,54
3.3	ORSE	00077	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M3	50,97	R\$ 169,56	R\$ 211,95	R\$ 8.642,47	R\$ 10.803,09
4.0			INFRAESTRUTURA						R\$ 11.295,71
4.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,32	R\$ 630,84	R\$ 788,55	R\$ 832,71	R\$ 1.040,89
4.2	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	6,22	R\$ 567,15	R\$ 708,94	R\$ 3.527,67	R\$ 4.409,61
4.3	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	14,32	R\$ 208,41	R\$ 260,51	R\$ 2.984,43	R\$ 3.730,50
4.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	39,38	R\$ 42,96	R\$ 53,70	R\$ 1.691,76	R\$ 2.114,71

5.0			ESTRUTURA DE CONCRETO								R\$ 42.200,33
5.1	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	M3	12,84	R\$ 2.629,30	R\$ 3.286,63	R\$ 33.760,21	R\$ 42.200,33		
6.0			PAREDES								R\$ 32.328,48
6.1	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	318,57	R\$ 81,18	R\$ 101,48	R\$ 25.861,51	R\$ 32.328,48		
7.0			COBERTA								R\$ 255.167,34
7.1	ORSE	12404	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC75, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS – EXECUTADA.	KG	7.950,00	R\$ 23,60	R\$ 29,50	R\$ 187.620,00	R\$ 234.525,00		
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	170,93	R\$ 67,23	R\$ 84,04	R\$ 11.491,62	R\$ 14.364,96		
7.3	ORSE	3850	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46MM	M2	15,30	R\$ 84,07	R\$ 105,09	R\$ 1.286,27	R\$ 1.607,88		
7.4	ORSE	00290	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM	M2	24,76	R\$ 145,51	R\$ 181,89	R\$ 3.602,83	R\$ 4.503,60		
7.5	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	6,00	R\$ 22,12	R\$ 27,65	R\$ 132,72	R\$ 165,90		
8.0			REVESTIMENTOS								R\$ 25.354,64
8.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	567,32	R\$ 4,76	R\$ 5,95	R\$ 2.700,44	R\$ 3.375,55		
8.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	549,34	R\$ 32,01	R\$ 40,01	R\$ 17.584,37	R\$ 21.979,09		
9.0			PISOS								R\$ 57.128,12
9.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	8,02	R\$ 630,84	R\$ 788,55	R\$ 5.059,34	R\$ 6.324,17		
9.2	ORSE	03638	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	134,60	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 4.667,93	R\$ 5.834,91		
9.3	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	110,40	R\$ 34,23	R\$ 42,79	R\$ 3.778,99	R\$ 4.724,02		
9.4	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	50,00	R\$ 24,67	R\$ 30,84	R\$ 1.233,50	R\$ 1.542,00		
9.5	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	110,40	R\$ 167,85	R\$ 209,81	R\$ 18.530,64	R\$ 23.163,02		
9.6	COMP	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 900x900MM, ESP. 3MM, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO.	M2	50,00	R\$ 248,64	R\$ 310,80	R\$ 12.432,00	R\$ 15.540,00		
10.0			PINTURA								R\$ 29.564,87
10.1	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	23,93	R\$ 25,51	R\$ 31,89	R\$ 610,45	R\$ 763,13		
10.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	477,86	R\$ 15,77	R\$ 19,71	R\$ 7.535,85	R\$ 9.418,62		
10.3	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	171,79	R\$ 19,33	R\$ 24,16	R\$ 3.320,70	R\$ 4.150,45		
10.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	501,79	R\$ 12,31	R\$ 15,39	R\$ 6.177,03	R\$ 7.722,55		
10.5	ORSE	04644	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA	M2	37,70	R\$ 18,18	R\$ 22,73	R\$ 685,39	R\$ 856,92		
10.6	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	501,79	R\$ 3,96	R\$ 4,95	R\$ 1.987,09	R\$ 2.483,86		
10.7	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	171,79	R\$ 4,87	R\$ 6,09	R\$ 836,62	R\$ 1.046,20		

10.8	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	171,79	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 2.497,83	R\$ 3.123,14
11.0			ESQUADRIAS						R\$ 32.401,93
11.1	ORSE	13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01 10/2021	M2	5,04	R\$ 695,38	R\$ 869,23	R\$ 3.504,72	R\$ 4.380,92
11.2	ORSE	11944	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	7,00	R\$ 589,59	R\$ 736,99	R\$ 4.127,13	R\$ 5.158,93
11.3	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	7,00	R\$ 252,69	R\$ 315,86	R\$ 1.768,83	R\$ 2.211,02
11.4	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M2	15,63	R\$ 925,11	R\$ 1.156,39	R\$ 14.459,47	R\$ 18.074,38
11.5	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R\$ 1.030,67	R\$ 1.288,34	R\$ 2.061,34	R\$ 2.576,68
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 38.143,92
12.1	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEMLUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UND	81,00	R\$ 158,65	R\$ 198,31	R\$ 12.850,65	R\$ 16.063,11
12.2	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UND	18,00	R\$ 134,12	R\$ 167,65	R\$ 2.414,16	R\$ 3.017,70
12.3	ORSE	11621	FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=2,5CM OU SIMILAR	M	25,00	R\$ 23,74	R\$ 29,68	R\$ 593,50	R\$ 742,00
12.4	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UND	81,00	R\$ 33,76	R\$ 42,20	R\$ 2.734,56	R\$ 3.418,20
12.5	ORSE	09629	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR	UND	35,00	R\$ 230,80	R\$ 288,50	R\$ 8.078,00	R\$ 10.097,50
12.6	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	3,00	R\$ 81,41	R\$ 101,76	R\$ 244,23	R\$ 305,28
12.7	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 567,46	R\$ 709,33	R\$ 567,46	R\$ 709,33
12.8	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R\$ 24,63	R\$ 30,79	R\$ 1.970,40	R\$ 2.463,20
12.9	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	R\$ 28,15	R\$ 35,19	R\$ 563,00	R\$ 703,80
12.10	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019100563	UND	1,00	R\$ 297,50	R\$ 371,88	R\$ 297,50	R\$ 371,88
12.11	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 110,78	R\$ 138,48	R\$ 110,78	R\$ 138,48
12.12	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 17,20	R\$ 21,50	R\$ 34,40	R\$ 43,00
12.13	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 14,38	R\$ 17,98	R\$ 28,76	R\$ 35,96
12.14	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 13,79	R\$ 17,24	R\$ 27,58	R\$ 34,48

13.0			FORRO						R\$ 17.226,91
13.1	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	171,79	R\$ 74,64	R\$ 93,30	R\$ 12.822,41	R\$ 16.028,01
13.2	SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	14,25	R\$ 56,06	R\$ 70,08	R\$ 798,86	R\$ 998,64
13.3	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	50,57	R\$ 3,17	R\$ 3,96	R\$ 160,31	R\$ 200,26
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.788,39
14.1	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	160,40	R\$ 3,51	R\$ 4,39	R\$ 563,00	R\$ 704,16
14.2	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	61,00	R\$ 2,74	R\$ 3,43	R\$ 167,14	R\$ 209,23
14.3	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UND	5,00	R\$ 300,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.875,00
TOTAL GERAL = R\$									666.320,29